2022 年 2 月吉日

お客様各位

城東テクノ株式会社

キソ点検口　仕様変更のご案内

拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。標記の件、機能性向上の目的で下記の通り仕様変更させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象商品

キソ点検口、キソ点検口 配管対応タイプの全品番

変更内容

1：品番の変更

	基礎幅120mm			基礎幅150mm		
	現行品番		**新品番**	現行品番		**新品番**
キソ点検口	SPK-120	⇒	**SPK-N120**	SPK-150	⇒	**SPK-N150**
	SPK-120H350	⇒	**SPK-N120H350**	SPK-150H350	⇒	**SPK-N150H350**
配管対応タイプ	SPK-120V	⇒	**SPK-N120V**	SPK-150V	⇒	**SPK-N150V**
	SPK-120VH350	⇒	**SPK-N120VH350**	SPK-150VH350	⇒	**SPK-N150VH350**

2：ロック機構の改良、及び開閉方法の変更

現仕様

新仕様（イメージ）



・嵌合式とすることによりロック部材が外れることを防止
・両側ロックから片側ロック式とすることで左右どちらでもロックが可能に
・押し込むだけの簡単ロック機構
（床下空間でも片手で開閉可能に）

開閉方法



ロック解除



ロック時
（押す）

3：背板カット手間の省略（H350 タイプのみ）　※H350 タイプ以外は打設圧を考慮し背板が残ります

床下初回点検時の背板カットの様子



背板側は養生シートのみとなります

4：対応高さ寸法の変更

SPK-N120、SPK-N150、SPK-N120V、SPK-N150V の対応基礎高さが「350～500mm」になります。
（現行品は「400～500mm」）

新旧比較

SPK-120、SPK-150 タイプ
（配管部の部材は変更ありません）



SPK-120H350、SPK-150H350 タイプ
（配管部の部材は変更ありません）



その他、施工方法、正価、入数、性能面の変更はございません。

変更時期

2022 年 6 月より自然切り替えとさせていただきます

以上